

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont archiwum w piwnicach budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim						
1	45450000-6	I. Archiwum w piwnicy budynku.				
	1 KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	169,930		
	d.1 0713-01					
	2 KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	74,054		
	d.1 0713-02					
	3 KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	243,984		
	d.1 2611-03					
	4 KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	169,930		
	d.1 1204-02					
	5 KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	74,054		
	d.1 1204-01					
	6 KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²	10,540		
	d.1 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08					
	7 KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	9,975		
	d.1 1212-05					
	8 KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	3,690		
	d.1 1212-02					
	9 KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	74,964		
	d.1 1216-01					
	10 KNNR 3 0801-	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	74,964		
	d.1 07					
	11 KNNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	74,964		
	d.1 01					
	12 KNNR 2 1208-	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2	m ²	74,964		
	d.1 02					
	13 KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywnięciem po 10 cm na ścianach	m ²	82,578		
	d.1 1123-01					
	14 KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	82,578		
	d.1 1123-04					
	15	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,000		
	d.1					
	16 KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³	3,000		
	d.1 0108-10					
	17	Opłata za wysypisko - stre wykładziny PCV	m ³	3,00		
	d.1 analiza indywidualna					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: