

PRZEDMIAR ROBÓT

1

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE UZUPEŁNIAJĄCE			
1 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania stolarki okiennej i drzwiowej przed konserwacją.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		REMONT SKRZYDEŁ OKIENNYCH			
2 d.2	KNR 4-01 0354-05 analogia	Zdjęcie skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych skrzynkowych do przeprowadzenia robót renowacyjnych .	m2		
		<1460/2000>1,46*2*2	m2	5,84	
		<1550/2840>1,55*2,84	m2	4,402	
		<1550/2000>1,55*2	m2	3,10	
				RAZEM	13,342
3 d.2	KNR 4-01 1111-01	Wyjęcie oryginalnych szyb, opisanie i zabezpieczenie w celu przechowania do ponownego oszklenia okien i drzwi po konserwacji i naprawach	m2		
		poz.2*2-0,9*1,55*2	m2	23,894	
				RAZEM	23,894
4 d.2	TZKNBK XXI 0402-03 analogia	Demontaż mechanizmów i okuć metalowych (zamków zawiasów, zawrotnic i elementów blokujących skrzydła) opisanie, z którego elementu stolarki zdemontowano je, określenie stanu zachowania poszczególnych elementów i określenie zakresu prac konserwacyjnych i odtworzeniowych w przypadku brakujących elementów.(WSPŁ R=1,5)	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
5 d.2	TZKNBK VII - 206	Przeprowadzenie dezynsekcji w celu dezaktywacji drewnojadów	m2		
		poz.2*2	m2	26,684	
				RAZEM	26,684
6 d.2	TZKNBK XV 0430-01	Usunięcie warstw farby z ram okiennych - przygotowanie pod roboty renowacyjne.	m2		
		53,368	m2	53,368	
				RAZEM	53,368
7 d.2	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
		53,368	m2	53,368	
				RAZEM	53,368
8 d.2	TZKNBK XX 2403-03	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bezbarwne lakierowanie, politurowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 10 cm2	szt.		
		32	szt.	32	
				RAZEM	32
9 d.2	TZKNC N- K/V t.15-c.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni ram okiennych - przyjęto 10% pow.	dm2		
		13,342*100*0,1	dm2	133,42	
				RAZEM	133,42
10 d.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew skrzydeł okiennych	szt.		
		24	szt.	24	

REMONT STOLARKI OKIENNEJ W MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
ADRES INWESTYCJI : ul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa Leśna

					2
				RAZEM	24
11 d.2	TZKNBK XII 0303-41	Wymiana uszkodzonych listew okapowych.	szt.		
		2*4	szt.	8	
				RAZEM	8
12 d.2	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn drobnoziarnistym papierem ściernym - doczyszczanie okien w miejscach trudno-dostępnych.- przyjęto 10% pow. okien	m2		
		53,368*0,1	m2	5,337	
				RAZEM	5,337
13 d.2	KNR 4-01 1101-02	Ponowne oszklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim Float 4 mm- przyjęto 20% powierzchni do wymiany.(wspł do M=0,2)	m2		
		poz.3	m2	23,894	
				RAZEM	23,894
14 d.2	KNR-W 4-01 0819-07 analogia	Jednokrotne gruntowanie powierzchni - bioodporny impregnat do drewna na bazie naturalnych wosków	m2		
		53,368	m2	53,368	
				RAZEM	53,368
15 d.2	KNR-W 4-01 0819-07 analogia	Trzykrotne lakierowanie powierzchni - farba odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, kryjąca (wsp. dla R=1,5) Krotność = 3	m2		
		53,368	m2	53,368	
				RAZEM	53,368
16 d.2	KNR-W 2-02 1001-01 analogia	Montaż drzwi i okien we framugach i okiennic wewnętrznych w glicie okiennym po zakończeniu robót (tylko R) wraz z regulacją i ustawieniem okuć.	m2		
		13,342	m2	13,342	
				RAZEM	13,342
3		REMONT OKIENNIC I PARAPETÓW			
17 d.3	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie elementów drenianych pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		<okiennice>(1,46*2*2)*2+2,84*1,55*2+1,55*2*2	m2	26,684	
		<parapety>(1,46*2+1,55)*0,4	m2	1,788	
				RAZEM	28,472
18 d.3	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie warstw farby - przygotowanie pod roboty renowacyjne.	m2		
		poz.17	m2	28,472	
				RAZEM	28,472
19 d.3	TZKNBK VII - 206	Przeprowadzenie dezynsekcji w celu dezaktywacji drewnojadów	m2		
		poz.17	m2	28,472	
				RAZEM	28,472
20 d.3	TZKNC N- KV t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, przyjęto 5%pow.	dm2		
		poz.18*100*0,05	dm2	142,36	
				RAZEM	142,36

REMONT STOLARKI OKIENNEJ W MUZEUM IM. ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW W STAWISKU
 ADRES INWESTYCJI : ul. Gołębia 1, 05-807 Podkowa Leśna

21 d.3	TZKNC N- KV t.15-c.01 analogia	Kitowanie, szpachlowanie powierzchni gł. do 10 mm przyjęto 10% powierzchni, poz.18*100*0,1	dm2		
			dm2	284,72	
				RAZEM	284,72
22 d.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna poz.17	m2		
			m2	28,472	
				RAZEM	28,472
23 d.3	KNR-W 4-01 0819-07 analogia	Jednokrotne gruntowanie powierzchni - bioodporny impregnat do drewna na bazie naturalnych wosków poz.17	m2		
			m2	28,472	
				RAZEM	28,472
24 d.3	KNR-W 4-01 0819-07 analogia	Trzykrotne lakierowanie powierzchni - farba odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, kryjąca (wsp. dla R=1,5) Krotność = 3 poz.17	m2		
			m2	28,472	
				RAZEM	28,472